

Стройка - Капитальный ремонт котла ДКВР-4/13 (№3) ПЕ "Славянсктеплосеть" г.Святогорск
Шифр проекта - Святогорск

Локальная смета № 2-1-1
на капитальный ремонт котла ДКВР-4/13 (№3) ПЕ "Славянсктеплосеть" г.Святогорска
Капитальный ремонт котла ДКВР-4/13 (№3) ПЕ "Славянсктеплосеть" г.Святогорска

Основание:
чертежи (спецификации) №

Сметная стоимость
Сметная трудоемкость
Сметная заработная плата
Средний разряд работ
137,767 тыс. грн.
7,085 тыс. чел.-ч
71,492 тыс. грн.
4,4 разряд

Составлена в текущих ценах по состоянию на "10 июня" 2009 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, грн.		Общая стоимость, грн.		Затраты труда рабочих, чел.-ч,		
				всего	эксплуатации машин в том числе зарплатной платы	всего	зарплатной платы	эксплуатации машин в том числе зарплатной платы	не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перечень начислений:								
		Коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете общепроизводственных расходов=0,4123								
1	ЖР5-23-1	Гидравлические испытания паровых котлоагрегатов до ремонта производительностью до 5 т/ч	1	93,91 93,91	- -	94	94	- -	9,97 -	10 -
2	ЖР5-48-11 к=0,85х0,7	Демонтаж труб боковых экранов длиной до 4 м с одним или двумя гйбами в одной плоскости, наружный диаметр, толщина стенок 51х2,5 мм	60	26,54 26,18	- -	1592	1571	- -	2,64 -	158 -
3	ЖР5-48-11 к=0,85х0,7	Демонтаж труб кипятильного пучка длиной до 4 м с одним или двумя гйбами в одной плоскости, наружный диаметр, толщина стенок 51х2,5 мм	340	26,54 26,18	- -	9024	8901	- -	2,64 -	896 -