

(наименование стройки)

Локальная смета № 02-02-01
на строительные работы Административного здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
(фрагмент)

Основание:

Чертежи (спецификации) № _____

Сметная стоимость
Сметная трудоемкость
Сметная заработная плата
Средний разряд работ

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 мая 2004 г.									Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занятых обслуживанием машин	
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, грн.		Общая стоимость, грн.			обслуживающих машины	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	в том числе заработной платы	в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е5-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах групп 1-2 м ³	151,98	817,35	533,38	124221	8000	81063	10,81	1643
				52,64	109,14			16587	19,18	2915

Окончание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С1 13-235	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм (износ в размере 10% исходя из проектного объема крепления) м 510х0,1	51	331,02	-	16882	-	-	-	-
4		Итого прямые затраты в том числе: стоимость материалов, изделий и конструкций всего заработная плата				141103 52040	8000 24587	81063 16587	-	1643 2915
5	Расчет №1, п.1	Общепроизводственные расходы				17417				
6	Расчет №1, п.1	Трудоемкость в общепроизводственных расходах								510
7	Расчет №1, п.1	Заработная плата в общепроизводственных расходах					2869			
8		Всего по смете				158520				
9		Сметная трудоемкость								5068
10		Сметная зарплата					27456			

Составил _____
[должность, подпись, (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись, (инициалы, фамилия)]

