

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ЖР5-1586-1	Разборка плоских частей оборудования из изделий минераловатных и стекловатных (плиты соевелитовые) м3	2,7	58,09	-	-	157	-	-	4,62	12
16	ЖР5-1590-1	Обмуровка плоских поверхностей котлоагрегатов плитами и блоками насухо (плитами соевелитовыми) м3	2,7	228,16	226,52	1,64 0,07	616	-	4	18,12 0,01	49
17	С114-4-У вариант 1	Плиты теплоизоляционные соевелитовые м3	2,7	215,94	215,94	-	583	-	-	-	-
18	ЖР5-1586-1	Разборка плоских частей оборудования из изделий минераловатных и стекловатных (плиты асбестоверикулиновые) м3	1,4	58,09	58,09	-	81	-	-	4,62	6
19	ЖР5-1590-1	Обмуровка плоских поверхностей котлоагрегатов плитами и блоками насухо (плитами асбестоверикулиновыми) м3	1,4	228,16	226,52	1,64 0,07	319	-	2	18,12 0,01	25
20	С114-4-У вариант 2	Плиты теплоизоляционные асбестоверикулиновые м3	1,4	215,94	215,94	-	302	-	-	-	-
21	ЖР5-1590-10	Набивка ватой минеральной м3	1,5	265,16	263,52	1,64 0,07	398	-	3	21,08 0,01	32
22	С114-1-У	Вата минеральная, марка А м3	1,5	214,69	214,69	-	322	-	-	-	-
23	ЖР5-1614-12	Монтаж кружал для кладки арок и сводов радиусом до 1 м м3 конст	1,95	77,99	17,41 60,58	-	152	-	-	5,20	10
24	ЖР5-17-2	Монтаж комплекта лесов для ремонта топок котлоагрегата производительноностью до 10 т/ч комплект	1	229,34	83,35 145,99	-	229	-	-	14,20	14
Итого прямые затраты по разделу 1, грн.							105676	82018 20502	3156 902		1699 99
в том числе:											
стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.							82018				
всего заработная плата, грн.							21404				
Стоимость возвращаемых материалов, грн.							8696				